


TOMADA DE PREÇOS 002/2019

Contratação de empresa de engenharia civil para construção de drenagem pluvial na Rua Entre Rios de Minas com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba, MG.

vigoma



Since 2.000

ANEXO VI
PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS PMJ/002/2019

A **CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.**, empresa jurídica de direito privado com sede á Rua Bezerra de Menezes, nº 13 – Bairro São José, Cep: 39.400-343, na cidade de Montes Claros – MG, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.828.058/0001-16, telefone 38 3223 0033, e-mail vigama@live.com, vem, apresentar proposta de preços no processo de licitação epigrafado, conforme a planilha seguinte.

Nos preços apresentados, estão incluídos todos os encargos, como transporte de qualquer natureza, carga e descarga, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tributos e outros.

Indica, na oportunidade, como representante para assinatura e acompanhamento da execução do contrato que possa vir a ser firmado com o Município, o seu Representante Legal, o Sr. **LEONARDO EULÁLIO LÉLIS**, brasileiro, separado judicialmente, Advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 66.637, portador da C.I. M – 3.676.672 - SSP/MG, e do CPF 586.378.426-15, residente e domiciliado a Avenida Mestra Fininha, nº 1.900 – Bairro Jardim São Luís, na cidade de Montes Claros – MG.


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	PLACA DA OBRA AFIXADA C/ PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM				
1.1.1	PLACA DA OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL	M²	4,50	232,12	1.044,54
2.0	TAPUME PADRÃO PME (TIPO I, II E III)				
1.1.1	COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME	M²	50,00	85,14	4.257,00
					5.301,54
3.0	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				
3.1	DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIP. PNEUMÁTICO	M²	36,00	13,29	478,44
3.2	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO				
3.3	MECÂNICA	M³	3,60	2,22	7,99
3.4	TRANPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO				
3.5	2 KM < DMT >= 5 KM	M³xKM	18,00	2,74	49,32
					535,75
4.0	TRABALHOS EM TERRA				

Leonardo Eulálio Lélis
Representante Legal
Construtora Vigama LTDA

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

Rua Bezerra de Menezes, nº. 13 – Bairro São José – Montes Claros/MG - CEP: 39.400-343
CNPJ: 03.828.058/0001-16 TELEFAX: (38) 3223-0033 / E-MAIL: vigama@live.com

001
Construtora Vigama LTDA



Since 2.000

5

VIGAMA

4.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO				
4.2	DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA, INCL. TRANSP. ATÉ 50 M	M ²	270,00	0,52	140,40
4.3	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO				
4.4	MECÂNICA	M ³	270,00	2,22	599,40
4.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				
4.6	2 KM < DMT <=M5 KM (DMT=5 KM)	M ³ xKM	1.350,00	2,74	3.699,00
4.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL				
4.8	1,50 M < H <=3,0 M	M ³	540,00	5,64	3.045,60
4.9	REATERRO DE VALA				
4.10	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR	M ³	270,00	23,68	6.393,60
4.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				
4.12	COM PLACA VIBRATÓRIA	M ²	270,00	4,82	1.301,40
					14.439,60
5.0	GALERIA CELULAR E/ CONTENÇÕES				
5.1	ENRONACAMENTO COM PEDRA DE MÃO	TON	60,00	109,61	6.576,60
5.2	LASTRO DE BRITA	M ³	54,00	132,68	7.164,72
					13.741,32
6.0	DRENAGEM				
6.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2				
6.2	DN= 600 MM	M	45,00	194,84	8.767,80
6.3	ALA DA REDE TUBULAR				
6.4	D= 1500 MM	U	2,00	2.906,10	5.812,20
6.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO				
6.6	DUPLA	U	4,00	1.856,55	7.426,20
6.7	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO				
6.8	TIPO B (CONCRETO)	U	8,00	240,07	1.920,56
6.9	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO				
6.10	TIPO B (CONCRETO)	U	8,00	96,31	770,48
6.11	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO				
6.12	CONCRETO FCK >= 25,0 Mpa, B1 CALC., LANC ESTRUTURA	M ³	10,00	579,19	5.791,90

Leonardo Eudes Leite
Representante Legal
Construtora Vigama LTDA

Rua Bezerra de Menezes, nº. 13 - Bairro São José - Montes Claros/MG - CEP: 39.400-343
CNPJ: 03.828.058/0001-16 TELEFAX: (38) 3223-0033 / E-MAIL: vigama@live.com

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

1002
Construtora Vigama LTDA





Since 2.000

5

vigama

6.13	ARMAÇÃO, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO				
6.14	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	600,00	10,95	6.570,00
6.15	FÔRMA, INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA				
6.16	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M ²	10,00	71,03	710,30
6.17	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP				
6.18	D= 600 MM	U	2,00	2.058,17	4.116,34
6.19	D= 1500 MM	U	1,00	4.632,71	4.632,71
6.20	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO PMB				
6.21	TIPO A - ALVEN. E= 20 CM REVESTIDA, C/ DEGRAUS AÇO CA25	M	3,00	740,40	2.221,20
6.22	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				
6.23	FERRO FUNDIDO CINZENTO	U	3,00	983,21	2.949,63
6.24	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB - 08 EM CONCRETO FCK 15 Mpa	U	1,00	3.149,69	3.149,69
6.25	ADUELAS PREMOLDADAS DE CONCRETO				
6.26	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C=1.00 M, E = 20 CM	U	70,00	1.992,09	139.446,30
6.27	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	U	70,00	146,23	10.236,10
					204.521,41

7.0	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTEMED.				
7.2	COM BICA CORRIDA	M ³	7,20	141,54	1.019,09
7.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QLQR NATUREZA				
7.4	DMT > 10 KM	M ³ xKM	180,00	1,17	210,60
7.5	IMPRIMAÇÃO				
7.6	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M ²	40,00	9,12	364,80
7.7	PINTURA				
7.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1	M ²	40,00	1,95	78,00
7.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE				
7.10	FAIXA "C", ESP. MANUAL. COMPACT. PLACA VIBRATÓRIA (OTB)	TON	10,00	624,02	6.240,20
7.11	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				
7.12	DMT > 10 KM CBUQ	TONxKM	1.000,00	0,78	780,00
					8.692,69

Leonardo Eudes Lelis
 Representante Legal
 Construtora Vigama LTDA

03.828.058/0001-16

CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.

Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
 CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

Rua Bezerra de Menezes, nº. 13 - Bairro São José - Montes Claros/MG - CEP: 39.400-343

CNPJ: 03.828.058/0001-16 TELEFAX: (38) 3223-0033 / E-MAIL: vigama@live.com

003
 Construtora Vigama LTDA





247.232,31

– Propomos o valor de **R\$ 247.232,31 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).**

- Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;
- Declaramos ter integral conhecimento da documentação técnica pertinente, bem como de todas as Normas e Instruções do Edital aplicáveis à execução de serviços.
- Declaramos que foram observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
- Declaramos que todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os fretes, seguros, bem como todas as despesas diretas e indiretas que incidirem nos serviços, deverão estar inclusos no preço;
- A apresentação desta proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a CPL, no transcorrer da licitação poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das mesmas para igual período adicional;
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;
- Os preços cotados contém a remuneração de todas as despesas diretas e indiretas, e não terá qualquer reivindicação futura de sua alteração, a qualquer título, exceto quando houver alteração Legislativa Tributária ou de Encargos Sociais que venham alterar a composição de custos, nos termos do § 5º do Art. 65 da Lei de Licitação 8.666/93.

ASSINATURA / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / QUALIFICAÇÃO**Razão Social: Construtora Vigama Ltda.****CNPJ : 03.828.058/0001-16****Inscrição Estadual: 002250316-00-50****Endereço: Rua Bezerra de Menezes, nº 13 – Bairro São José, Cep: 39.400-343 - Montes Claros – MG****E-MAIL para contato: vigama@live.com****Telefone para Contato: (38) 3223 0033 – 99906 8986**

Montes Claros, 28 de outubro de 2.019.

LEONARDO EULÁLIO LÉLIS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA
CNPJ 03.828.058/0001-16

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG





Since 2.000

Vigama

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA DE JECEABA - MG - TOMADA DE PREÇOS PMJ/002/2019 - PL 079/2019

PROponente: CONSTRUTORA VIGAMA LTDA - CNPJ: 03.828.058/0001-16

BDI: 30,33%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS DE ACESSO A RODOVIA 446.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	PLACA DA OBRA AFIXADA C/ PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM						
1.1.1	PLACA DA OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL	M²	4,50	178,10	30,33	232,12	1.044,54
2.0	TAPUME PADRÃO PME (TIPO I, II E III)						
1.1.1	COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME	M²	50,00	65,33	30,33	85,14	4.257,00
SUBTOTAL: R\$							5.301,54
3.0	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO						
3.1	DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIP. PNEUMÁTICO	M²	36,00	10,20	30,33	13,29	478,44
3.2	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO						
3.3	MECÂNICA	M³	3,60	1,70	30,33	2,22	7,99
3.4	TRANPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO						
3.5	2 KM < DMT >= 5 KM	M³xKM	18,00	2,10	30,33	2,74	49,32
SUBTOTAL: R\$							535,75
4.0	TRABALHOS EM TERRA						
4.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO						
4.2	DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA, INCL. TRANSP. ATÉ 50 M	M²	270,00	0,40	30,33	0,52	140,40
4.3	CARGA DE MATERIAL DE QLUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO						
4.4	MECÂNICA	M³	270,00	1,70	30,33	2,22	599,40
4.5	TRANPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA						
4.6	2 KM < DMT <= 5 KM (DMT=5 KM)	M³xKM	1.350,00	2,10	30,33	2,74	3.699,00
4.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL						
4.8	1,50 M < H <= 3,0 M	M³	540,00	4,33	30,33	5,64	3.045,60
4.9	REATERRO DE VALA						
4.10	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR	M³	270,00	18,17	30,33	23,68	6.393,60
4.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO						
4.12	COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	270,00	3,70	30,33	4,82	1.301,40
SUBTOTAL: R\$							14.439,60
5.0	GALERIA CELULAR E/ CONTENÇÕES						
5.1	ENRONACAMENTO COM PEDRA DE MÃO	TON	60,00	84,10	30,33	109,61	6.576,60
5.2	LASTRO DE BRITA	M³	54,00	101,80	30,33	132,68	7.164,72
SUBTOTAL: R\$							13.741,32
6.0	DRENAGEM						

Gabriel Protes Eudálio Lélis
Engenheiro Civil
CREAMG 198.808/LP

Leonardo Eudálio Lélis
Representante Legal
Construtora Vigama LTDA

03.828.058/0001-16

CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.

Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São

CEP 35400-343 - MONTES CLAROS - MG

005

Construtora Vigama LTDA



6.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2							
6.2	DN= 600 MM	M	45,00	149,50	30,33	194,84	8.767,80	
6.3	ALA DA REDE TUBULAR							
6.4	D= 1500 MM	U	2,00	2.229,80	30,33	2.906,10	5.812,20	
6.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO							
6.6	DUPLA	U	4,00	1.424,50	30,33	1.856,55	7.426,20	
6.7	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO							
6.8	TIPO B (CONCRETO)	U	8,00	184,20	30,33	240,07	1.920,56	
6.9	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO							
6.10	TIPO B (CONCRETO)	U	8,00	73,90	30,33	96,31	770,48	
6.11	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO							
6.12	CONCRETO FCK >= 25,0 Mpa, B1 CALC., LANC ESTRUTURA	M³	10,00	444,40	30,33	579,19	5.791,90	
6.13	ARMAÇÃO, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO							
6.14	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	600,00	8,40	30,33	10,95	6.570,00	
6.15	FÔRMA, INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA							
6.16	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M²	10,00	54,50	30,33	71,03	710,30	
6.17	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP							
6.18	D= 600 MM	U	2,00	1.579,20	30,33	2.058,17	4.116,34	
6.19	D= 1500 MM	U	1,00	3.554,60	30,33	4.632,71	4.632,71	
6.20	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO PMB							
6.21	TIPO A - ALVEN. E= 20 CM REVESTIDA, C/ DEGRAUS AÇO CA25	M	3,00	568,10	30,33	740,40	2.221,20	
6.22	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA							
6.23	FERRO FUNDIDO CINZENTO	U	3,00	754,40	30,33	983,21	2.949,63	
6.24	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB - 08 EM CONCRETO FCK 15 Mpa	U	1,00	2.416,70	30,33	3.149,69	3.149,69	
6.25	ADUELAS PREMOLDADAS DE CONCRETO							
6.26	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C=1.00 M, E = 20 CM	U	70,00	1.528,50	30,33	1.992,09	139.446,30	
6.27	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	U	70,00	112,20	30,33	146,23	10.236,10	
SUBTOTAL: R\$							204.521,41	

7.0	PAVIMENTAÇÃO							
7.1	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTEMED.							
7.2	COM BICA CORRIDA	M³	7,20	108,60	30,33	141,54	1.019,09	
7.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QLQR NATUREZA							
7.4	DMT > 10 KM	M³xKM	180,00	0,90	30,33	1,17	210,60	
7.5	IMPRIMAÇÃO							
7.6	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M²	40,00	7,00	30,33	9,12	364,80	
7.7	PINTURA							
7.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1	M²	40,00	1,50	30,33	1,95	78,00	

Gabriela Prates Euclides Lelis
Engenheira CMI
CREA/MG 198.866/LP

Leonardo Euclides Lelis
Responsável Legal
Construtora Vigama LTDA

13.828.058/0001-161

CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.

Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José

CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

006

Construtora Vigama LTDA



7.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE							
7.10	FAIXA "C", ESP. MANUAL. COMPACT. PLACA VIBRATÓRIA (OTB)	TON	10,00	478,80	30,33	624,02	6.240,20	
7.11	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA							
7.12	DMT > 10 KM CBUQ	TONxKM	1.000,00	0,60	30,33	0,78	780,00	
ITEM 1.7: SUBTOTAL: R\$								8.692,69
TOTAL: R\$								247.232,31

Luiz Carlos Prates Eudílio Lelis
Luiz Carlos Prates Eudílio Lelis
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 198.806/LP

Leonardo Eudílio Lelis
Leonardo Eudílio Lelis
 Representante Legal
 Construtora Vigama LTDA

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
 Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
 CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

007

Construtora Vigama LTDA



vigama

SINCR 2.000

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA DE JECEABA - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO

EMPRESA: CONSTRUTORA VIGAMA - LTDA / CNPJ: 03.828.058/0001-16

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

Item	Discriminação dos Serviços	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	PLACA	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% 1.044,54	100,00% 1.044,54			
2	TAPUME	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 4.257,00	100,00% R\$ 4.257,00			
3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 535,75	100,00% R\$ 535,75			
4	TRABALHOS EM TERRA	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% 14.439,60	25,00% 3.609,90	50,00% 7.219,80	25,00% 3.609,90	
5	GALERIA CELULAE E/CONTENÇÕES	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 13.741,32	20,00% R\$ 2.748,26	40,00% R\$ 5.496,53	40,00% R\$ 5.496,53	
6	DRENAGEM	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 204.521,41	10,00% R\$ 20.452,14	40,00% R\$ 81.808,56	40,00% R\$ 81.808,56	
7	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 8.692,69				100,00% R\$ 8.692,69
TOTAIS		FÍSICO FINANCEIRO	100,00% R\$ 247.232,31	13,21% R\$ 32.647,59	42,23% R\$ 94.524,89	40,77% R\$ 90.914,99	3,52% R\$ 8.692,69


LEONARDO EULÁLIO LÉLIS

CPF 586.378.426-15 - C.I. M - 3.676.672

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.


CNPJ: 03.828.058/0001-16


GABRIELLE PRATES EULÁLIO LÉLIS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 198.866/D

CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.


CNPJ: 03.828.058/0001-16


Prates Eulálio Lélis
Engenheira Civil
CREA 198.866/LP

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
CEP 38400-343 - MONTES CLAROS - MG

008
Construtora Vigama LTDA





BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)					
(Acórdão 2.622/2013, TCU - Plenário; em substituição aos 325/2007 e 2.369/2011)					
Tipo de Obra:		VALOR DE REFERÊNCIA DA OBRA:		<input type="checkbox"/> Concorrência <input checked="" type="checkbox"/> Tomada de Preço <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> RDC	
Construção de Edifícios		R\$ 247.232,31			
1º Quartil	Médio	3º Quartil	Parâmetro para taxa de BDI por tipo de obra - Const. de Edifícios		
20,34%	22,12%	25,00%	BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos		
11,10%	14,02%	16,80%			
VARIÁVEIS DO BDI:					
3,00%	4,00%	5,50%	Administração central (AC)	5,50%	0,0550
0,80%	0,80%	1,00%	Seguro + Garantia (SG)	1,00%	0,0100
0,97%	1,27%	1,27%	Risco (R)	1,27%	0,0127
0,59%	1,23%	1,39%	Despesa Financeira (DF)	1,39%	0,0139
6,16%	7,40%	8,96%	Lucro (L)	8,96%	0,0896
			Tributos (T)		
			PIS	0,65%	0,0065
0,65%	0,65%	0,65%	COFINS	3,00%	0,0300
3,00%	3,00%	3,00%	ISSQN	5,00%	0,0500
2,00%	A	5,00%			
BDI COM LUCRO SOBRE O CUSTO DIRETO					
$BDI = \frac{(1 + (AC + R + SG)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$					
$BDI = \frac{1,190584161}{0,9135} - 1$					
$BDI = 0,303321468 \times 100$					
$BDI = 30,33\%$					

Prates Eudlio Lelis
Prates Eudlio Lelis
 Engenheira Civil
 CREA/MG 198.808/LP

Wagner Eudlio Lelis
Wagner Eudlio Lelis
 Representante Legal
 Construtora Vigama LTDA

03.828.058/0001-16
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA.
 Rua Bezerra Menezes, 13 - Bairro São José
 CEP 39400-343 - MONTES CLAROS - MG

009
 Construtora Vigama LTDA



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left corner.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper center.

EM BRANCO