



Lista de Materiais		
Caixas de Pressao		
Caixa de gordura	2 pc	
CG 60x60 cm		
Caixa de inspecao esgoto simples	5 pc	
CE-60x60 cm		
Caixa sifonada	1 pc	
PVC Assessoria		
150x150x50R	1 pc	
Ralo sifonado alt. reg. saida 40		
100 mm - 40 mm	8 pc	
Sifao de copo p/ pia e lavatorio		
1" - 1 1/2"	14 pc	
Sifao lavavel p/ Micro	2 pc	
1, 1/4" - 2"	5 pc	
Valvula p/ lavatorio e tanque		
1"	14 pc	
Valvula p/ pia	2 pc	
PVC Esgoto		
Culvar 45°	2 pc	
40 mm		
Curva 45 longa	20 pc	
150 mm	1 pc	
50 mm	16 pc	
75 mm	1 pc	
Curva 45 longa Amareco		
40 mm	4 pc	
Curva 90 curta		
40 mm	14 pc	
50 mm	18 pc	
75 mm	9 pc	
Joelho 45	1 pc	
Joelho 45	2 pc	
Joelho 90	3 pc	
Joelho 90	13 pc	
Joelho 90 canal p/ esgoto secundario		
40 mm - 1 1/2"	16 pc	
Reducao excêntrica	3 pc	
100 mm - 50 mm	1 pc	
100 mm - 75 mm	8 pc	
100 mm - 100 mm	3 pc	
50 mm - 50 mm	1 pc	
75 mm - 50 mm		
Luva dupla	36 pc	
40 mm		
Luva simples	7 pc	
150 mm		
Luva simples	41 pc	
100 mm	3 pc	
50 mm	4 pc	
Reducao excêntrica	1 pc	
100 mm - 50 mm	1 pc	
75 mm - 50 mm	1 pc	
Tubo PVC pontal-borda c/ virada		
50 mm - 2"	5,11 m	
100 mm - 2"	38,60 m	
Tubo rigid c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	61,39 m	
150 mm - 6"	49,19 m	
40 mm - 2"	40,98 m	
50 mm - 3"	45,59 m	
75 mm - 3"	8,24 m	
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	1 pc	
50 mm - 50 mm	2 pc	
Pluvial		
PVC Assessoria	3 pc	
100x100x50R		
150x150x50R	5 pc	
PVC Assessorias		
Sifao de copo p/ pia e lavatorio	4 pc	
1" - 1 1/2"		
Valvula p/ lavatorio e tanque	4 pc	
1"		
PVC Esgoto		
Cap	2 pc	
50 mm		
Curva 45 longa Amareco	1 pc	
150 mm		
Curva 90 curta	4 pc	
40 mm		
Joelho 45	2 pc	
50 mm		
Joelho 90	5 pc	
50 mm		
Curva 90 canal p/ esgoto secundario		
40 mm - 1 1/2"	4 pc	
Junção simples	1 pc	
50 mm - 50 mm		
Terminal de ventilação	4 pc	
50 mm		
110 mm PVC pontal-borda c/ virada	6,24 m	
50 mm - 2"		
Tubo rigid c/ ponta lisa	2,40 m	
40 mm		
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	5 pc	

Detalhe S1  
Escala 1:25

## Locação das estacas de madeira

Escala - 1:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JECÉABA			SUPERVISÃO DO PROJETO			PROJETO HIDROSSANITÁRIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL CENTRO - JECÉABA / MG			HDS-POL-01			LEGAT & PROJETOS		
EQUIPE DE TRABALHO			ASSINATURAS			CONTÉUDO			IDENTIFICAÇÃO			FOLHA		
LUIZ EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA			JOSE DONIZETE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL			ESGOTAMENTO GERAL			02/2021			01/03		
CREA 067702043														
ASSINATURAS														
REV.			DATA			DESCRICO DA MODIFICAO E/OU REVISAO			OBSERVAOES					
FORMATO A1 - INTERNO 801 x 594 mm.			FORMATO A1 - EXTERNO 841 x 594 mm.											