



NOTA SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE:  
TODA A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DEVERÁ SER VERIFICADA E RECUPERADA.  
- NOS TRECHOS ONDE A ESTRUTURA NÃO APRESENTA PROCESSO DE CORROSÃO, DEVE SER FEITO UMA LIMPEZA MECÂNICA OU MANUAL.  
- NOS TRECHOS ONDE A ESTRUTURA APRESENTA PROCESSO DE CORROSÃO (QUALQUER GRAU), DEVE SER FEITA SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO DAS CHAPAS METÁLICAS DANIFICADAS.  
APÓS A RECUPERAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA, ESTA DEVERÁ RECEBER UM PRIMER ALQUÍDICO E ACABAMENTO COM PINTURA ALQUÍDICA COR A DEFINIR.

**GINÁSIO POLIESPORTIVO - TÉRREO**  
PLANTA BAIXA  
Esc: 1/50

PORTÃO DE ACESSO - REFORÇO DA ESTRUTURA DA ALVENARIA PARA ABERTURA DO VÃO ATRAVÉS DE VIGA METÁLICA TRAVADA EM PILARES METÁLICOS EXISTENTES, QUE TAMBÉM DEVEM SER REFORÇADOS. VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA-MG			
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO GINÁSIO POLIESPORTIVO			
FOLHA 01/06			
PROJETO	DETALHE		
	PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, DIAG. DE COBERTURA, PERFIS, SITUAÇÃO		
EDIFICAÇÕES	ÁREA EXISTENTE APROVADA:	COEFICIENTES	CONFORME LEI MUNICIPAL
	ÁREA EXISTENTE A REGULARIZAR:	ZONEAMENTO:ZURXXX	UTILIZADOS
	ÁREA A CONSTRUIR:	TAXA DE OCUPAÇÃO	NO PROJETO
		COEF. DE APROVEITAMENTO	
		AFASTAMENTO FRONTAL	
TERRENO	ÁREA TOTAL:	AFASTAMENTO LATERAL	
	DATA:	AFASTAMENTO FUNDO	
	29/04/2021	TAXA DE PERMEABILIDADE	
	Nº DE UNIDADES:	Nº DE PAVIMENTOS	
	BAIRRO	Nº DE VAGAS DE GARAGEM	
DADOS TÉCNICOS	LOCALIZAÇÃO	S/ ESCALA	
	LOGRADOURO		
	Nº DO LOTE	Nº DA QUADRA	
	XX	XX	
	ÁREA DO TERRENO:	4500 m²	
PARA USO DA PREFEITURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	VICTOR MARQUES LOBO LEITE	CREA/CAU 197226/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA	CREA 66717/D
	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	
	OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.		
	OBS: COTAS EM CENTÍMETROS. NÍVEIS EM METROS.		