ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO **SRE: CONS. LAFAIETE**

MUNICÍPIO: JECEABA **SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA**

050000	**SUPERESTRUTURA**																						
050001	**Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma , desforma e aço de 8 e 10mm) Fck = 20 Mpa.**	M^3	29,46		-			-			-			-			-			-			-
050002	**Fornec., transp. e exec. de Lj. pré-fabricada, p/ piso, intereixo 38 cm (capeamento 4cm), vão livre L=3,00m, sobrecarga mínima de 350,00Kg/m², inclusive escoramento.**	M^2	100,52		-			-			-			-			-			-			-
	Pedra britada 2				-			-			-			-			-			-			
	Pontalete 3a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)				-			-			-			-			-			-			
	Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)				-			-			-			-			-			-			
	Cimento CP II- E-32				-			-			-			-			-			-			
	Pedra britada 1				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Laje pré-fabricada aparente, para piso ou cobertura espessura: ≥80mm / vão livre: ≤4,00 /sobrecarga: ≥350 Kgf/m²)				-			-			-			-			-			-			
	Barra de aço CA -501/4" (bitola:6,30 mm / massa linear: 0,245Kg /m)				-			-			-			-			-			-			
	Tábua 1x12" (espessura:25 mm / largura: 300mm)				-			-			-			-			-			-			
	Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)				-			-			-			-			-			-			
	Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW),capacidade 400 l-vida útil 10.000h				-			-			-			-			-			-			
050003	**Vergas retas em concreto armado Fck 15 Mpa.**	M^3	4,18		-			-			-			-			-			-			-
	Concreto Fck =15 Mpa, preparado e lançado				-			-			-			-			-			-			
	Formas em compensado resinado de 12mm				-			-			-			-			-			-			
	Aço CA-50 D= 6mm				-			-			-			-			-			-			
		SUB-TOTAL =			-			-			-			-			-			-			-
060000	**ALVENARIA**																						
060001	**Execução de:**																						
060002	**Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x29cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 ou argamassa industrializada.**	M^2	685,91		-			-			-			-			-			-			-
	Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Cal hidratada CH3				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 14x19x29 (comprimento: 290mm / largura: 140mm / altura: 190mm)				-			-			-			-			-			-			
	Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
060003	**Muro divisório com bloco cerâmico 14x19x39cm, e=14cm, altura h=2,50m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo fundação e reboco.**	M	50,00		-			-			-			-			-			-			-
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Pedra britada 1				-			-			-			-			-			-			
	Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)				-			-			-			-			-			-			
	Cal hidratada CH3				-			-			-			-			-			-			
	Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)				-			-			-			-			-			-			
	Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)				-			-			-			-			-			-			
	Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)				-			-			-			-			-			-			
	Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)				-			-			-			-			-			-			
	Pedrisco				-			-			-			-			-			-			
	Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)				-			-			-			-			-			-			

Prefeitura Municipal de Jeceaba