ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO **SRE: CONS. LAFAIETE**

MUNICÍPIO: JECEABA **SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA**

	Caixa de passagem em alvenaria para receber tub. de esgoto D: 50mm				-			-			-			-			-			-			
	Filtro industrial				-			-			-			-			-			-			
080024	**Outros (Fornecimento e instalação):**				-			-			-			-			-			-			
080025	**Mictório de louça individual (completo).**	UN	4,00		-			-			-			-			-			-			-
	Mictório de louça com sifão				-			-			-			-			-			-			
	Jogo de metais para mictório 1 engate flexível, 1 par de parafuso, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO)				-			-			-			-			-			-			
	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)				-			-			-			-			-			-			
080026	**Porta -papel de louça branca ou em cores.**	UN	6,00		-			-			-			-			-			-			-
	Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Porta-papel de louça				-			-			-			-			-			-			
080027	**Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça.**	UN	1,00		-			-			-			-			-			-			-
	Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Saboneteira de louça sem alça				-			-			-			-			-			-			
080028	**Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios.**	UN	7,00		-			-			-			-			-			-			-
	Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrão popular				-			-			-			-			-			-			
	Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio				-			-			-			-			-			-			
	Sifão metálico para lavatório(tipo de acabamento: Cromado/diâmetro de entrada:1"/diâmetro de saída:1 1/2")				-			-			-			-			-			-			
	Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1")				-			-			-			-			-			-			
	Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")				-			-			-			-			-			-			
	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis(largura:18 mm)				-			-			-			-			-			-			
080029	**Assento plástico para bacia almofadado.**	UN	9,00		-			-			-			-			-			-			-
080030	**Válvula americana pia inox 1 1/2"x 3/4".**	UN	2,00		-			-			-			-			-			-			-
	Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)				-			-			-			-			-			-			
	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)				-			-			-			-			-			-			
		SUB-TOTAL =			-			-			-			-			-			-			-
090000	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**																						
090001	**Execução de:**				-			-			-			-			-			-			
090002	**Fossa séptica *"pré-moldada"* diâmetro 3,12m, altura 2,50m, para 100 contribuintes.**	UN	1,00		-			-			-			-			-			-			-
	Fossa séptica de concreto armado (altura: 2,50m / diâmetro da seção: 3,12m/ número de contribuintes: 100)				-			-			-			-			-			-			
	Pedra britada 2				-			-			-			-			-			-			
	Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)				-			-			-			-			-			-			
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
090003	**Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa em grelha de aço, dimensões 40x40x60cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora.**	UN	1,00		-			-			-			-			-			-			-
	Areia lavada tipo média				-			-			-			-			-			-			
	Pedra britada 1				-			-			-			-			-			-			
	Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)				-			-			-			-			-			-			
	Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)				-			-			-			-			-			-			
	Cal hidratada CH III				-			-			-			-			-			-			
	Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)				-			-			-			-			-			-			
	Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)				-			-			-			-			-			-			
	Pedra britada 2				-			-			-			-			-			-			

Prefeitura Municipal de Jeceaba